

## **Tehniskā specifikācija**

- 1. Objekts:** Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļa saskaņā ar Remontdarbu zonu plānu (pielikums nr.5)
- 2. Adrese:** Zāģeru iela 7, Rīgā (bij.Sarkandaugavas iela 30, Rīga)
- 3. Mērķis:** Otrā stāva telpu Nr.10 un Nr.4 sienu un griestu kosmētiskais remonts.
- 4. Darbu organizēšana:**
  - Darbus organizēt tā, lai tiktu garantēta apmeklētāju un muzeja darbinieku drošība.
  - Darbus organizēt tā, lai remontdarbu laikā saglabātu tīrību pārējās muzeja telpās.
- 5. Demontāžas un sagatavošanās darbi:**
  - Nodrošināt visu demontēto materiālu un citu remontdarbu laikā radušos atkritumu utilizāciju.
  - Lietot aizsargplēves un citus palīglīdzekļus, lai novērstu putekļu nokļūšanu telpu grīdās un citās telpās.
  - Pasargāt no bojājumiem visas konstrukcijas un citus interjera elementus.
- 6. Sienas:**
  - Pēc tapešu demontāžas, apsekot sienas.
  - Veikt bojāto vietu, plaisu, izdrupumu špaktelēšanu un izlīdzināšanu.
  - Uz sienām ieklāt krāsojamās tapetes ar vertikālu tekstūru (tapešu tekstūru saskaņojot ar pasūtītāju).
  - Nokrāsot tapetes gaišā tonī (krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju).
  - Dekoratīvi iestrādāt elektrības kontaktozešu un gaismas slēdžu vietas.
- 7. Griesti:**
  - Veikt bojāto vietu, plaisu, izdrupumu špaktelēšanu un izlīdzināšanu griestiem un dekoratīvajām karnīzēm.
  - Veikt mitruma izraisīto bojājumu novēršanu griestos.
  - Veikt griestu un karnīžu armēšanu, lai novērstu jaunu plaisu rašanos.
  - Dekoratīvajiem ģipša elementiem griestu plakņu vidū veikt tikai pārkrāsošanu.
  - Nokrāsot griestus baltā matētā krāsā.
  - Izveidot jaunas dekoratīvās karnīzes izdrupušo vietā atbilstoši esošajām.
  - Nepieciešamajās vietās veikt dekoratīvo karnīžu papildus nostiprināšanu.
  - Atjaunot krāsojumu dekoratīvajām karnīzēm atbilstoši esošajam krāsu tonim (krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju).
- 8. Foto fiksācija:**
  - Pirms veicamo darbu uzsākšanas veikt foto fiksāciju un dokumentēšanu remontdarbu telpām.
  - Veikt foto fiksāciju un dokumentēšanu demontāžas un remontdarbu laikā un pēc darbu pabeigšanas.
  - Pirms objekta nodošanas Izpildītājam jāiesniedz objekta remontdarbu foto fiksācija CD formātā vai ārējā datu nesējā.
- 9. Īpašas prasības:**

- Izpildītājs pats ir atbildīgs par pareizu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu.
- Darbu veikšanai visus nepieciešamos izejmateriālus un darba rīkus nodrošina Izpildītājs
- Izpildītājs ir atbildīgs par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina.
- Remontdarbu laikā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
- Ja remontdarbu laikā nepieciešams demontēt vai pārbūvēt ugunsdrošības signalizācijas dūmu detektorus, par to obligāti iepriekš informēt Pasūtītāju.
- Materiālu un mehānismu piegādi objektā organizēt tā, lai netraucētu muzeja apmeklētājiem un darbiniekiem.
- Remontdarbu laikā nodrošināt visas ugunsdrošības un darba aizsardzības prasības atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem.
- Remontdarbu tāmi izstrādāt atbilstoši LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmē ietvert visus remontdarbu realizācijai nepieciešamos resursus, tai skaitā objekta uzturēšanas un darba aizsardzības izmaksas.
- Izpildīto darbu garantijas laiks – 2 gadi.