

Tehniskā specifikācija

- 1. Objekts:** Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļas telpas Nr.4 un Nr.10 parketa grīdas atjaunošana.
- 2. Adrese:** Zāģeru iela 7, Rīga
- 3. Mērķis:** Otrā stāva telpu Nr.4 un Nr.10 parketa atjaunošanas darbu veikšana.
- 4. Objekta oriģinālās substances apraksts:**
 - Dzīvojamā ēka Zāģeru ielā 7, Rīgā būvēta 19.gs. beigās, ķieģeļu mūra konstrukcijā, rotāta ar eklektikas stila elementiem. Ēkas iekštelpās ir lielā daudzumā saglabājušies oriģinālie interjera būvelementi. Atsevišķās telpās 20. gs. 30.gadu interjera elementi nomainīti pret modernākiem, jauna interjera kvalitatīviem elementiem. Telpās ir saglabājies oriģinālais parkets.
 - Parkets telpā Nr. 4 ir saglabājies no ēkas sākotnējā būvniecības laika bez būtiskiem pārveidojumiem. Parkets ieklāts no dažāda veida cēlkiem (ozols, melnozols u.c.). Telpas grīdas laukums pēc inventarizācijas plāna ir 31,4 m². Parkets telpā Nr. 10 ieklāts skujiņveidā ar priedes koka parketa dēļiņiem. Telpas grīdas laukums pēc inventarizācijas plāna ir 32,3 m².
- 5. Tehniskā stāvokļa apraksts:**
 - Telpā Nr. 4 parketam ir izdilumi, vizuāli bojājumi, nelieli defekti, palielinātas spraugas šuvēs, atsevišķu elementu bojājumi (nolūzis stūris, plaisas u.c. defekti). Vairākās vietās redzamas naglu “galvas”, jo agrāk ir veikts nepareizs grīdas remonts.
 - Telpā Nr. 10 parketam ir izdilumi, vizuāli bojājumi, nelieli defekti. Atsevišķi parketa dēļiņi ir stipri bojāti mehāniskas slodzes rezultātā.
- 6. Veicamo darbu apraksts:**
 - Veikt atsevišķu stipri bojāto elementu nomaiņu, protezēšanu ar atbilstošu izejmateriālu, kur tas nepieciešams. Likvidēt redzamās naglu vietas. Veikt bojāto vietu, šuvju remontu, špaktelēšanu. Pēc defektu novēršanas veikt parketa slīpēšanu, pulēšanu un eļļošanu. Virsmu atjaunošana jāveic saglabājot un maksimāli nepadarot plānāku esošo oriģinālo materiālu.
- 7. Darbu secība:**
 - Foto fiksācija.
 - Telpu konstrukciju un dekoratīvo elementu aizsardzība.
 - Parketa bojāto vietu labošana, remonts.
 - Parketa slīpēšana, špaktelēšana, pulēšana.
 - Virsmas apdares seguma atjaunošana, eļļošana.
- 8. Darbu organizēšana:**
 - Darbus organizēt tā, lai tiktu garantēta apmeklētāju un muzeja darbinieku drošība.
 - Darbus organizēt tā, lai remontdarbu laikā saglabātu tīrību pārējās muzeja telpās.
- 9. Demontāžas un sagatavošanās darbi:**
 - Nodrošināt visu demontēto materiālu un citu remontdarbu laikā radušos atkritumu utilizāciju.
 - Lietot aizsargplēves un citus palīglīdzekļus, lai novērstu putekļu nokļūšanu telpu sienās, griestos un citās telpās.
 - Pasargāt no bojājumiem visas konstrukcijas un citus interjera elementus.

10. Foto fiksācija:

- Pirms veicamo darbu uzsākšanas veikt foto fiksāciju un dokumentēšanu.
- Veikt foto fiksāciju un dokumentēšanu demontāžas un atjaunošanas darbu laikā un pēc darbu pabeigšanas.
- Pirms objekta nodošanas Izpildītājam jāiesniedz parketa atjaunošanas darbu foto fiksācija CD formātā vai ārējā datu nesējā.

11. Īpašas prasības:

- Izpildītājs pats ir atbildīgs par pareizu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietojumu.
- Izpildītājs ir atbildīgs par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina.
- Remontdarbu laikā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
- Materiālu un mehānismu piegādi objektā organizēt tā, lai netraucētu muzeja apmeklētājiem un darbiniekiem.
- Remontdarbu laikā nodrošināt visas ugunsdrošības un darba aizsardzības prasības atbilstoši Normatīvajiem aktiem.
- Remontdarbu tāmi izstrādāt atbilstoši LBN 501-15 „Būvzmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmē ietvert visus remontdarbu realizācijai nepieciešamos resursus, tai skaitā objekta uzturēšanas un darba aizsardzības izmaksas.
- Izpildīto darbu garantijas laiks – 3 gadi.

Veicamo darbu un pielietojamo materiālu saraksts

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Remontdarbu zonas foto fiksācija, dokumentēšana remontdarbu laikā	kpl	1,00
2.	Telpu aplāšana ar plēvi un citiem aizsargmateriāliem	kpl	1,00
	<i>Telpa Nr.4</i>		
3.	Bojāto elementu nomaiņa, protezēšana, labošana, naglu vietu likvidēšana	m ²	31,40
4.	Materiāli	kpl	1,00
5.	Parketa slīpēšana, špaktelēšana, pulēšana	m ²	31,40
6.	Materiāli	kpl	1,00
7.	Parketa eļļošana divas reizes	m ²	31,40
8.	Parketa eļļa	kpl	1,00
	<i>Telpa Nr.10</i>		
9.	Bojāto elementu nomaiņa, protezēšana, labošana	m ²	32,30
10.	Materiāli	kpl	1,00
11.	Parketa slīpēšana, špaktelēšana, pulēšana	m ²	32,30
12.	Materiāli	kpl	1,00
13.	Parketa eļļošana divas reizes	m ²	32,30
14.	Parketa eļļa	kpl	1,00