

Tehniskā specifikācija

- 1. Objekts:** Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļa
- 2. Adrese:** Zāģeru iela 7, Rīga
- 3. Darbi:** Tualešu telpu kosmētiskais remonts - pagrabstāva telpā Nr.8, pirmā stāva telpās Nr.10, Nr.11 un otrā stāva telpās Nr.5, Nr.8, Nr.9 un Nr.15.
- 4. Darbu organizēšana:**
 - Darbus organizēt tā, lai tiktu garantēta apmeklētāju un muzeja darbinieku drošība.
 - Darbus organizēt tā, lai remontdarbu laikā saglabātu tīrību pārējās muzeja telpās.
 - Darbus veic no 8:00 līdz 17:00.
- 5. Demontāžas un sagatavošanās darbi:**
 - Nodrošināt visu demontēto materiālu un citu remontdarbu laikā radušos atkritumu utilizāciju.
 - Lietot aizsargplēves un citus palīglīdzekļus, lai novērstu putekļu nokļūšanu citās telpās.
 - Pasargāt no bojājumiem visas konstrukcijas un citus interjera elementus.
- 6. Foto fiksācija:**
 - Pirms veicamo darbu uzsākšanas veikt foto fiksāciju un dokumentēšanu remontdarbu telpām.
 - Veikt foto fiksāciju un dokumentēšanu demontāžas un remontdarbu laikā un pēc darbu pabeigšanas.
 - Pirms objekta nodošanas Izpildītājam jāiesniedz objekta remontdarbu foto fiksācija CD formātā vai ārējā datu nesējā.
- 7. Īpašas prasības:**
 - Izpildītājs pats ir atbildīgs par pareizu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu.
 - Izpildītāja pienākums ir saskaņot galvenos pielietotos materiālus (flīzes, tualetes podus, izlietnes, aksesuārus u.c.) un krāsu izvēli ar Pasūtītāju.
 - Izpildītājs ir atbildīgs par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina.
 - Remontdarbu laikā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
 - Ja remontdarbu laikā nepieciešams demontēt vai pārbūvēt ugunsdrošības signalizācijas dūmu detektorus, par to obligāti iepriekš informēt Pasūtītāju.
 - Materiālu un mehānismu piegādi objektā organizēt tā, lai netraucētu muzeja apmeklētājiem un darbiniekiem.
 - Remontdarbu laikā nodrošināt visas ugunsdrošības un darba aizsardzības prasības atbilstoši Normatīvajiem aktiem.
 - Izpildītājs ir atbildīgs par darba izpildes veikšanai nepieciešamo darbinieku skaita piesaisti, lai darbu izpilde tiktu veikta saskaņā ar kalendāro grafiku.
 - Remontdarbu tāmi izstrādāt atbilstoši LBN 501-15 „Būvzmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmē ietvert visus remontdarbu realizācijai nepieciešamos resursus, tai skaitā objekta uzturēšanas un darba aizsardzības izmaksas.

- Remontdarbi tiek uzsākti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
- Izpildīto darbu garantijas laiks – 3 gadi.

Veicamo darbu un pielietojamo materiālu saraksts

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Remontdarbu zonas foto fiksācija, dokumentēšana visu remontdarbu laikā	kpl	1,00
2	Telpu apklāšana ar plēvi un citiem aizsargmateriāliem	kpl	1,00
	<i>Pagrabstāva telpa Nr.8</i>		
3	Tualetes podu demontāža	gb	1,00
4	Izlietņu demontāža	gb	1,00
5	Ventilācijas restu demontāža un ventilācijas kanālu tīrīšana	kpl	1,00
6	Griestu gaismekļu demontāža	gb	2,00
7	Sienas flīžu demontāža	m2	13,82
8	Grīdas flīžu demontāža	m2	3,10
9	Jaunu siltā un aukstā ūdens pieslēgvietu izbūve izlietnei	kpl	1,00
10	Jaunas aukstā ūdens pieslēgvietas izbūve tualetes podam	kpl	1,00
11	Jaunas kanalizācijas pieslēgvietas izbūve izlietnei un podam	kpl	2,00
12	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas bojāto vietu, plaisu, izdrupumu nostiprināšana, špaktelēšana, kur tas nepieciešams	m2	9,07
13	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas matēšana un gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	9,07
14	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšana (Sakret BAK armēšanas java vai analogs), iestrādājot sietu pa visu platību	m2	9,07
15	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšanas javas slīpēšana un nogludināšana	m2	9,07
16	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	9,07
17	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas špaktelēšana (Sakret LH vai analogs)	m2	9,07
18	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret KG krāsotāju grunts vai analogs)	m2	9,07
19	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas krāsošana divās kārtās ar matētu krāsu baltā krāsā (Krāsa Sakret 3 vai analogs)	m2	9,07
20	Grīdas izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	3,10

21	Grīdas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu pa telpas perimetru	m2	3,10
22	Grīdas flīzēšana ar 1.šķiras akmens masas flīzēm (flīžu pretslīdes koeficients R10, nodilumizturība 3.grupa (PEI 3)), ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu saskaņot ar pasūtītāju)	m2	3,10
23	Sienu flīzējamās daļas (h=1,80m) izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	13,82
24	Sienas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu telpas stūros	m2	13,82
25	Sienu flīzēšana (h=1,80m) ar 1.šķiras keramikas flīzēm, ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju)	m2	13,82
26	Tualetes poda (IFO SIGN WC Izvads grīdā 4/2L 6860, balts, ar baltu cieto vāku un sēdriņķi, kurš lēni aizveras (soft close) vai analogs) montāža. Piestiprināšana ar skrūvēm. Tualetes poda izvēli saskaņot ar Pasūtītāju	kpl	1,00
27	Porcelāna izlietnes 600x495mm (IFO Inspira Art vannasistabas izlietne 60cm 15172, balta vai analogs) un ūdens maisītāja (Grohe BauEdge EcoJoy 23330000, hromēts vai analogs) montāža ieskaitot izlietnes kronšteinus, metāla sifonus un montāžas elementus. Izlietnes un jaucējkrāna izvēli un izmērus saskaņot ar Pasūtītāju	kpl	1,00
28	Baltu ventilācijas restu (200x250mm) uzstādīšana	gb	1,00
29	Griestu gaismekļu - plafonlampu ar LED apgaismojumu (gaismekļiem jānodrošina vismaz 100lx (luku) apgaismojuma līmenis, krāsas un formas izvēli saskaņot ar Pasūtītāju) montāža	gb	2,00
30	Spoguļa (700x800mm, izmēru saskaņot ar Pasūtītāju) uzstādīšana virs izlietnes	gb	1,00
31	Pie sienas stiprināmu hromētu tualetes birstu uzstādīšana	gb	1,00
32	Salocītu roku dvieļu dozatora (Tork Xpress 460004, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
33	Putu ziepju dozatora (Tork putu ziepju dozators 460010, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
34	Atkritumu tvertnes (Tork atkritumu tvertne 460011, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
35	Tualetes ruļļu dozatora (Tork Mini Jumbo 460006, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
36	5L atkritumu tvertnes (Tork 5L atkritumu tvertne 564000, balta vai analogs) uzstādīšana pie tualetes poda	gb	1,00
1.stāva telpa Nr.11			
37	Tualetes podu demontāža	gb	1,00
38	Izlietņu demontāža	gb	1,00
39	Ventilācijas restu demontāža un ventilācijas kanālu tīrīšana	kpl	1,00
40	Sienu gaismekļu demontāža	gb	1,00
41	Sienas flīžu demontāža	m2	10,97

42	Grīdas flīžu demontāža	m2	2,46
43	Jaunu siltā un aukstā ūdens pieslēgvietu izbūve izlietnei	kpl	1,00
44	Jaunas aukstā ūdens pieslēgvietas izbūve tualetes podam	kpl	1,00
45	Jaunas kanalizācijas pieslēgvietas izbūve izlietnei un podam	kpl	2,00
46	Esošo durvju un aplodu (no ailes abām pusēm) remonts, krāsas noņemšana, bojāto vietu špaktelēšana, izlīdzināšana	kpl	1,00
47	Durvju un aplodu krāsošana baltā krāsā (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju)	kpl	1,00
48	Durvīm uzstādīt jaunus rokturus ar noseglāksnēm, slēdzeni un uzstādīt cilindru ar pagriežamo rokturi no iekšpuses	kpl	1,00
49	Logu ailes, rāmja, palodzes, arī starp abām vērtņēm, aplodu un citu elementu remonts, slīpēšana, pārkrāsošana baltā pusmatētā krāsā.	kpl	1,00
50	Radiatora krāsojuma attīrīšana, pārkrāsošana baltā krāsā	kpl	1,00
51	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas bojāto vietu, plaisu, izdrupumu nostiprināšana, vadu iefrēzēšana, špaktelēšana, kur tas nepieciešams	m2	11,05
52	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas matēšana un gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	11,05
53	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšana (Sakret BAK armēšanas java vai analogs), iestrādājot sietu pa visu platību	m2	11,05
54	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšanas javas slīpēšana un nogludināšana	m2	11,05
55	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	11,05
56	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas špaktelēšana (Sakret LH vai analogs)	m2	11,05
57	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret KG krāsotāju grunts vai analogs)	m2	11,05
58	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas krāsošana divās kārtās ar matētu krāsu baltā krāsā (Krāsa Sakret 3 vai analogs)	m2	11,05
59	Grīdas izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	2,46
60	Grīdas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu pa telpas perimetru	m2	2,46
61	Grīdas flīzēšana ar 1. šķiras akmens masas flīzēm (flīžu pretslīdes koeficients R10, nodilumizturība 3.grupa (PEI 3)), ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu saskaņot ar pasūtītāju)	m2	2,46
62	Sienu flīzējamās daļas (h=2,00m) izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	10,97
63	Sienas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu telpas stūros	m2	10,97
64	Sienu flīzēšana (h=2,00m) ar 1. šķiras keramikas flīzēm, ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju)	m2	10,97

65	Tualetes poda (IFO SIGN WC Izvads grīdā 4/2L 6860, balts, ar baltu cietao vāku un sēdriņķi, kurš lēni aizveras (soft close) vai analogs) montāža. Piestiprināšana ar skrūvēm. Tualetes poda izvēli saskaņot ar Pasūtītāju	kpl	1,00
66	Porcelāna izlietnes 600x495mm (IFO Inspira Art vannasistabas izlietne 60cm 15172, balta vai analogs) un ūdens maisītāja (Grohe BauEdge EcoJoy 23330000, hromēts vai analogs) montāža ieskaitot izlietnes kronšteinus, metāla sifonus un montāžas elementus. Izlietnes un jaucējkrāna izvēli un izmērus saskaņot ar Pasūtītāju	kpl	1,00
67	Baltu ventilācijas restu (200x250mm) uzstādīšana	gb	1,00
68	Sienas gaismekļu - plafonlampu ar LED apgaismojumu (gaismekļiem jānodrošina vismaz 100lx (luku) apgaismojuma līmenis, krāsas un formas izvēli saskaņot ar Pasūtītāju) montāža	gb	1,00
69	Spoguļa (700x800mm, izmēru saskaņot ar Pasūtītāju) uzstādīšana virs izlietnes	gb	1,00
70	Pie sienas stiprināmu hromētu tualetes birstu uzstādīšana	gb	1,00
71	Salocītu roku divieļu dozatora (Tork Xpress 460004, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
72	Putu ziepju dozatora (Tork putu ziepju dozators 460010, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
73	Atkritumu tvertnes (Tork atkritumu tvertne 460011, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
74	Tualetes ruļļu dozatora (Tork Mini Jumbo 460006, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
75	5L atkritumu tvertnes (Tork 5L atkritumu tvertne 564000, balta vai analogs) uzstādīšana pie tualetes poda	gb	1,00
1.stāva telpa Nr.10			
76	Sienas gaismekļu demontāža	gb	2,00
77	Gaismas slēdžu demontāža	gb	2,00
78	Sienas flīžu demontāža	m2	0,35
79	Grīdas flīžu demontāža	m2	4,40
80	Esošo vadu nasegpenāju demontāža, vadu iefrēzēšana, špaktelešana sienās un griestos	kpl	1,00
81	Esošo durvju (uz 1.stāva telpu Nr.9 un telpu Nr.8) un aplodu (no ailes abām pusēm) remonts, krāsas noņemšana, bojāto vietu špaktelešana, izlīdzināšana	kpl	2,00
82	Durvju un aplodu krāsošana baltā krāsā (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju)	kpl	2,00
83	Durvīm uzstādīt jaunus rokturus ar noseglāksnēm, slēdzeni un uzstādīt cilindru slēdzamu ar atslēgu no abām pusēm	kpl	2,00
84	Sienas un griestu bojāto vietu, plaisu, izdrupumu nostiprināšana, špaktelešana, kur tas nepieciešams	m2	28,52
85	Sienas un griestu daļas matēšana un gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	28,52
86	Sienas un griestu armēšana (Sakret BAK armēšanas java vai analogs), iestrādājot sietu pa visu platību	m2	28,52
87	Sienas un griestu armēšanas jāvā slīpēšana un nogludināšana	m2	28,52

88	Sienu un griestu gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	28,52
89	Sienu un griestu špaktelēšana (Sakret LH vai analogs)	m2	28,52
90	Sienu un griestu gruntēšana (Sakret KG krāsotāju grunts vai analogs)	m2	28,52
91	Sienu un griestu krāsošana divās kārtās ar pusmatētu krāsu gaišā tonī (Krāsa Sakret 3 vai analogs, krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju)	m2	28,52
92	Apkures cauruļu pārkrāsošana, vienādā tonī ar sienu krāsojumu	kpl	1,00
93	Grīdas izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	4,40
94	Grīdas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu pa telpas perimetru	m2	4,40
95	Grīdas flīzēšana ar 1.šķiras akmens masas flīzēm (flīžu pretslīdes koeficients R10, nodilumizturība 3.grupa (PEI 3)), ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu saskaņot ar pasūtītāju)	m2	4,40
96	Flīžu ieklāšana pa telpas perimetru veidojot dekoratīvo joslu 50mm augstumā no grīdas	t.m.	5,00
97	Sienas gaismekļu - plafonlampu ar LED apgaismojumu (gaismekļiem jānodrošina vismaz 100lx (luku) apgaismojuma līmenis, krāsas un formas izvēli saskaņot ar Pasūtītāju) montāža	gb	2,00
98	Zemapmetuma gaismas slēdžu montāža	gb	2,00
2.stāva telpa Nr.9			
99	Tualetes podu demontāža	gb	1,00
100	Ventilācijas restu demontāža un ventilācijas kanālu tīrīšana	kpl	1,00
101	Sienu gaismekļu demontāža	gb	1,00
102	Sienas flīžu demontāža	m2	8,33
103	Grīdas flīžu demontāža	m2	2,87
104	Esošās durvju vērtnes demontāža, saglabājot esošo rāmi un aplodas	kpl	1,00
105	Jaunas aukstā ūdens pieslēgvietas izbūve tualetes podam	kpl	1,00
106	Jaunas kanalizācijas pieslēgvietas izbūve tualetes podam	kpl	1,00
107	Esošo durvju rāmja un aplodu (no ailes abām pusēm) remonts, krāsas noņemšana, bojāto vietu špaktelēšana, izlīdzināšana	kpl	1,00
108	Durvju rāmja un aplodu krāsošana baltā krāsā (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju)	kpl	1,00
109	Jaunas durvju vērtnes (Izmērs 2040x700mm, masīvkoka, vizuāli maksimāli līdzīgas 2.stāva telpas Nr.15 durvīm, baltā krāsā, aprīkotas ar rokturiem ar nosegplāksnēm, slēdzeni un cilindru ar pagriežamo rokturi no iekšpuses, durvju izvēli saskaņot ar Pasūtītāju)	kpl	1,00
110	Logu ailes, rāmja, palodzes, arī starp abām vērtnēm, aplodu un citu elementu remonts, slīpēšana, pārkrāsošana baltā pusmatētā krāsā.	kpl	1,00

111	Apkures cauruļu attīrīšana, pārkrāsošana baltā krāsā	kpl	1,00
112	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas bojāto vietu, plaisu, izdrupumu nostiprināšana, špaktelēšana, kur tas nepieciešams	m2	12,82
113	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas matēšana un gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	12,82
114	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšana (Sakret BAK armēšanas java vai analogs), iestrādājot sietu pa visu platību	m2	12,82
115	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšanas javas slīpēšana un nogludināšana	m2	12,82
116	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	12,82
117	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas špaktelēšana (Sakret LH vai analogs)	m2	12,82
118	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret KG krāsotāju grunts vai analogs)	m2	12,82
119	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas krāsošana divās kārtās ar matētu krāsu baltā krāsā (Krāsa Sakret 3 vai analogs)	m2	12,82
120	Grīdas izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	2,87
121	Grīdas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu pa telpas perimetru	m2	2,87
122	Grīdas flīzēšana ar 1.šķiras akmens masas flīzēm (flīžu pretslīdes koeficients R10, nodilumizturība 3.grupa (PEI 3)), ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu saskaņot ar pasūtītāju)	m2	2,87
123	Sienu flīzējamās daļas (h=1,80m) izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	9,52
124	Sienas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu telpas stūros	m2	9,52
125	Sienu flīzēšana (h=1,80m) ar 1.šķiras keramikas flīzēm, ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju)	m2	9,52
126	Tualetes poda (IFO SIGN WC Izvads universālais 4/2L 6862, balts, ar baltu cieto vāku un sēdriņķi, kurš lēni aizveras (soft close) vai analogs) montāža. Piestiprināšana ar skrūvēm. Tualetes poda izvēli saskaņot ar Pasūtītāju	kpl	1,00
127	Baltu ventilācijas restu (200x250mm) uzstādīšana	gb	1,00
128	Sienas gaismekļu - plafonlampu ar LED apgaismojumu (gaismekļiem jānodrošina vismaz 100lx (luku) apgaismojuma līmenis, krāsas un formas izvēli saskaņot ar Pasūtītāju) montāža	gb	1,00
129	Pie sienas stiprināmu hromētu tualetes birstu uzstādīšana	gb	1,00
130	Tualetes ruļļu dozatora (Tork Mini Jumbo 460006, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
131	5L atkritumu tvertnes (Tork 5L atkritumu tvertne 564000, balta vai analogs) uzstādīšana pie tualetes poda	gb	1,00
2.stāva telpa Nr.15			

132	Izlietņu demontāža	gb	2,00
133	Sienu gaismekļu demontāža	gb	1,00
134	Sienas flīžu demontāža	m2	8,06
135	Grīdas flīžu demontāža	m2	3,26
136	Jaunu siltā un aukstā ūdens pieslēgvietu izbūve izlietnei	kpl	2,00
137	Jaunas kanalizācijas pieslēgvietas izbūve izlietnei	kpl	2,00
138	Esošo durvju (uz 2.stāva telpu Nr.13) un aplodu (no ailes abām pusēm) remonts, krāsas noņemšana, bojāto vietu špaktelēšana, izlīdzināšana	kpl	1,00
139	Durvju un aplodu krāsošana baltā krāsā (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju)	kpl	1,00
140	Durvīm uzstādīt jaunus rokturus ar noseglāksnēm, slēdzeni un uzstādīt cilindru slēdzamu ar atslēgu no abām pusēm	kpl	1,00
141	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas bojāto vietu, plaisu, izdrupumu nostiprināšana, špaktelēšana, kur tas nepieciešams	m2	17,07
142	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas matēšana un gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	17,07
143	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšana (Sakret BAK armēšanas java vai analogs), iestrādājot sietu pa visu platību	m2	17,07
144	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšanas javas slīpēšana un nogludināšana	m2	17,07
145	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	17,07
146	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas špaktelēšana (Sakret LH vai analogs)	m2	17,07
147	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret KG krāsotāju grunts vai analogs)	m2	17,07
148	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas krāsošana divās kārtās ar matētu krāsu baltā krāsā (Krāsa Sakret 3 vai analogs)	m2	17,07
149	Grīdas izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	3,26
150	Grīdas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu pa telpas perimetru	m2	3,26
151	Grīdas flīzēšana ar 1.šķiras akmens masas flīzēm (flīžu pretslīdes koeficients R10, nodilumizturība 3.grupa (PEI 3)), ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu saskaņot ar pasūtītāju)	m2	3,26
152	Sienu flīzējamās daļas (h=1,80m) izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	9,57
153	Sienas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu telpas stūros	m2	9,57
154	Sienu flīzēšana (h=1,80m) ar 1.šķiras keramikas flīzēm, ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju)	m2	9,57

155	Porcelāna dubultā izlietne 1220x520mm (IFO Sign dubultā izlietne 122x52 cm 72620, balta vai analogs) un ūdens maisītāju (Grohe BauEdge EcoJoy 23330000, hromēts vai analogs) montāža ieskaitot izlietnes kronšteinus, metāla sifonus un montāžas elementus. Izlietnes un jaucējkrāna izvēli un izmērus saskaņot ar Pasūtītāju	kpl	1,00
156	Sienas gaismekļu - plafonlampu ar LED apgaismojumu (gaismekļiem jānodrošina vismaz 100lx (luksu) apgaismojuma līmenis, krāsas un formas izvēli saskaņot ar Pasūtītāju) montāža	gb	1,00
157	Spoguļa (1300x800mm, izmēru saskaņot ar Pasūtītāju) uzstādīšana virs izlietnes	gb	1,00
158	Salocītu roku divieļu dozatora (Tork Xpress 460004, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
159	Putu ziepju dozatora (Tork putu ziepju dozators 460010, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
160	Atkritumu tvertnes (Tork atkritumu tvertne 460011, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
2.stāva telpa Nr.8			
161	Tualetes podu demontāža	gb	1,00
162	Ventilācijas restu demontāža un ventilācijas kanālu tīrīšana	kpl	1,00
163	Sienu gaismekļu demontāža	gb	1,00
164	Sienas flīžu demontāža	m2	8,33
165	Grīdas flīžu demontāža	m2	2,80
166	Esošās durvju vērtnes demontāža, saglabājot esošo rāmi un aplodas	kpl	1,00
167	Jaunas aukstā ūdens pieslēgvietas izbūve tualetes podam	kpl	1,00
168	Jaunas kanalizācijas pieslēgvietas izbūve tualetes podam	kpl	1,00
169	Esošo durvju rāmja un aplodu (no ailes abām pusēm) remonts, krāsas noņemšana, bojāto vietu špaktelēšana, izlīdzināšana	kpl	1,00
170	Durvju rāmja un aplodu krāsošana baltā krāsā (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju)	kpl	1,00
171	Jaunas durvju vērtnes (Izmērs 2040x700mm, masīvkoka, vizuāli maksimāli līdzīgas 2.stāva telpas Nr.5 durvīm, baltā krāsā, aprīkotas ar rokturiem ar noseglplāksnēm, slēdzeni un cilindru ar pagriežamo rokturi no iekšpuses, durvju izvēli saskaņot ar Pasūtītāju)	kpl	1,00
172	Logu ailes, rāmja, palodzes, arī starp abām vērtņēm, aplodu un citu elementu remonts, slīpēšana, pārkrāsošana baltā pusmatētā krāsā.	kpl	1,00
173	Apkures cauruļu attīrīšana, pārkrāsošana baltā krāsā	kpl	1,00
174	Radiatora krāsojuma attīrīšana, pārkrāsošana baltā krāsā	kpl	1,00
175	Metāla ventilācijas gaisa vada arējā krāsojuma attīrīšana, pārkrāsošana baltā krāsā	kpl	1,00
176	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas bojāto vietu, plaisu, izdrupumu nostiprināšana, špaktelēšana, kur tas nepieciešams	m2	13,54

177	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas matēšana un gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	13,54
178	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšana (Sakret BAK armēšanas java vai analogs), iestrādājot sietu pa visu platību	m2	13,54
179	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšanas javas slīpēšana un nogludināšana	m2	13,54
180	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	13,54
181	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas špaktelēšana (Sakret LH vai analogs)	m2	13,54
182	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret KG krāsotāju grunts vai analogs)	m2	13,54
183	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas krāsošana divās kārtās ar matētu krāsu baltā krāsā (Krāsa Sakret 3 vai analogs)	m2	13,54
184	Grīdas izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	2,80
185	Grīdas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu pa telpas perimetru	m2	2,80
186	Grīdas flīzēšana ar 1.šķiras akmens masas flīzēm (flīžu pretslīdes koeficients R10, nodilumizturība 3.grupa (PEI 3)), ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu saskaņot ar pasūtītāju)	m2	2,80
187	Sienu flīzējamās daļas (h=1,80m) izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	9,58
188	Sienas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu telpas stūros	m2	9,58
189	Sienu flīzēšana (h=1,80m) ar 1.šķiras keramikas flīzēm, ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju)	m2	9,58
190	Tualetes poda (IFO SIGN WC Izvads universālais 4/2L 6862, balts, ar baltu cieta vāku un sēdriņķi, kurš lēni aizveras (soft close) vai analogs) montāža. Piestiprināšana ar skrūvēm. Tualetes poda izvēli saskaņot ar Pasūtītāju	kpl	1,00
191	Baltu ventilācijas restu (200x250mm) uzstādīšana	gb	1,00
192	Sienas gaismekļu - plafonlampu ar LED apgaismojumu (gaismekļiem jānodrošina vismaz 100lx (luku) apgaismojuma līmenis, krāsas un formas izvēli saskaņot ar Pasūtītāju) montāža	gb	1,00
193	Pie sienas stiprināmu hromētu tualetes birstu uzstādīšana	gb	1,00
194	Tualetes ruļļu dozatora (Tork Mini Jumbo 460006, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
195	5L atkritumu tvertnes (Tork 5L atkritumu tvertne 564000, balta vai analogs) uzstādīšana pie tualetes poda	gb	1,00
2.stāva telpa Nr.5			
196	Izlietņu demontāža	gb	2,00
197	Sienu gaismekļu demontāža	gb	1,00
198	Sienas flīžu demontāža	m2	7,96

199	Grīdas flīžu demontāža	m2	3,24
200	Jaunu siltā un aukstā ūdens pieslēgvietu izbūve izlietnei	kpl	2,00
201	Jaunas kanalizācijas pieslēgvietas izbūve izlietnei	kpl	2,00
202	Esošo durvju (uz 2.stāva telpu Nr.13) un aplodu (no ailes abām pusēm) remonts, krāsas noņemšana, bojāto vietu špaktelēšana, izlīdzināšana	kpl	1,00
203	Durvju un aplodu krāsošana baltā krāsā (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju)	kpl	1,00
204	Durvīm uzstādīt jaunus rokturus ar noseglāksnēm, slēdzeni un uzstādīt cilindru slēdzamu ar atslēgu no abām pusēm	kpl	1,00
205	Apkures cauruļu attīrīšana, pārkrāsošana baltā krāsā	kpl	1,00
206	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas bojāto vietu, plaisu, izdrupumu nostiprināšana, špaktelēšana, kur tas nepieciešams	m2	17,03
207	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas matēšana un gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	17,03
208	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšana (Sakret BAK armēšanas java vai analogs), iestrādājot sietu pa visu platību	m2	17,03
209	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas armēšanas javas slīpēšana un nogludināšana	m2	17,03
210	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret universālā grunts UG vai analogs)	m2	17,03
211	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas špaktelēšana (Sakret LH vai analogs)	m2	17,03
212	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas gruntēšana (Sakret KG krāsotāju grunts vai analogs)	m2	17,03
213	Nenoflīzētās sienas un griestu daļas krāsošana divās kārtās ar matētu krāsu baltā krāsā (Krāsa Sakret 3 vai analogs)	m2	17,03
214	Grīdas izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	3,24
215	Grīdas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu pa telpas perimetru	m2	3,24
216	Grīdas flīzēšana ar 1.šķiras akmens masas flīzēm (flīžu pretslīdes koeficients R10, nodilumizturība 3.grupa (PEI 3)), ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu saskaņot ar pasūtītāju)	m2	3,24
217	Sienu flīzējamās daļas (h=1,80m) izlīdzināšana, kur tas nepieciešams	m2	10,61
218	Sienas hidroizolācijas (Sakret OAD vai analogs) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu telpas stūros	m2	10,61
219	Sienu flīzēšana (h=1,80m) ar 1.šķiras keramikas flīzēm, ieskaitot šuvju aizpildi (flīžu izmērus un krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju)	m2	10,61

220	Porcelāna dubultā izlietne 1220x520mm (IFO Sign dubultā izlietne 122x52 cm 72620, balta vai analogs) un ūdens maisītāju (Grohe BauEdge EcoJoy 23330000, hromēts vai analogs) montāža ieskaitot izlietnes kronšteinus, metāla sifonus un montāžas elementus. Izlietnes un jaucējkrāna izvēli un izmērus saskaņot ar Pasūtītāju	kpl	1,00
221	Sienas gaismekļu - plafonlampu ar LED apgaismojumu (gaismekļiem jānodrošina vismaz 100lx (luku) apgaismojuma līmenis, krāsas un formas izvēli saskaņot ar Pasūtītāju) montāža	gb	1,00
222	Spoguļa (1300x800mm, izmēru saskaņot ar Pasūtītāju) uzstādīšana virs izlietnes	gb	1,00
223	Salocītu roku dvieļu dozatora (Tork Xpress 460004, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
224	Putu ziepju dozatora (Tork putu ziepju dozators 460010, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00
225	Atkritumu tvertnes (Tork atkritumu tvertne 460011, nerūsējošais tērauds vai analogs) uzstādīšana	gb	1,00